

Утвърдил: .....  
/ ..... /



# П Л А Н

За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ, попадащи във вододайните зони на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътване на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдел **33 А**, попадащ във вододайната зона на открито водохващане „Джендема“ следва да се предприемат следните превантивни и последващи мерки:

## I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. При необходимост да бъдат почистени и удълбочени съществуващите отводнителни съоръжения.
2. При влошено състояние на пътищата, които ще бъдат използвани, те да бъдат ремонтирани преди започване на сечта.
3. ....

## II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Извоза на добитата дървесина да се извършва в подходящи метеорологични условия, с което да не се допуска разбиване на съществуващите извозни и автомобилни пътища, както и замътване на повърхностния воден оток.
2. Да не се допуска попадане на дървесина в отводнителната канавка.
3. При складирането на дървените материали на временния склад, те да не бъдат поставяни в съществуващите отводнителни съоръжения, което би влошило състоянието на пътната мрежа и увеличило риска от ерозия.

## III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1. При разрушаване на използваните извозни и автомобилни пътища, те да бъдат ремонтирани и приведени в подходящо експлоатационно състояние.
2. При затрупване на прилежащи отводнителни съоръжения, те да бъдат почистени и приведени в добро състояние.
3. ....

Изготвил: .....  
/ *П. Петрес* /

Проверил: .....  
/ *инж. А. Иванов* /