

Утвърдил:
/



П Л А Н

За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ, попадащи във вододайните зони на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътване на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдели 64 „а“ и 64 „в“ попадащ във вододайната зона на открито водохващане „Зелениковец“ следва да се предприемат следните превантивни и последващи мерки:

I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. При необходимост да бъдат почистени и удълбочени съществуващите отводнителни съоръжения.
2. При влошено състояние на пътищата, които ще бъдат използвани, те да бъдат ремонтирани преди започване на сечта.
3.
.....
.....

II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Извоза на добитата дървесина да се извършва в подходящи метеорологични условия, с което да не се допуска разбиване на съществуващите извозни и автомобилни пътища, както и замътване на повърхностния воден оток.
2. Да не се допуска попадане на дървесина в отводнителните канавки.
3. При складирането на дървените материали на временния склад, те да не бъдат поставяни в съществуващите отводнителни съоръжения, което би влошило състоянието на пътната мрежа и увеличило риска от ерозия.

III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1. При разрушаване на използваните извозни и автомобилни пътища, те да бъдат ремонтирани и приведени в подходящо експлоатационно състояние.
2. При затрупване на прилежащи отводнителни съоръжения, те да бъдат почистени.
3.
.....

Изготвил:
| *инт. К. Иванов* |

Проверил:
| *Н. Н. Зеленов* |