

Утвърдил: .....  
/инж. Ив. Стефанов /



# П Л А Н

## За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ, попадащи във вододайните зони на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътване на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдели **63 „В“ и „Ж“** попадащи във вододайната зона на открито водохващане „Зелениковец“ следва да се предприемат следните превантивни и последващи мерки:

### I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. При необходимост да бъдат почистени и удълбочени съществуващите отводнителни съоръжения.
2. При влошено състояние на пътищата, които ще бъдат използвани, те да бъдат ремонтирани преди започване на сечта.
3. ....  
.....  
.....

### II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Привличането на дървесината към трасето на въжената линия да бъде на секции.
2. Да не се допуска попадане на дървесина в отводнителната канавка.
3. При складирането на дървените материали на временния склад, те да не бъдат поставяни в съществуващите отводнителни съоръжения, което би влошило състоянието на пътната мрежа и увеличило риска от ерозия.

### III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1. При разрушаване на използваните извозни и автомобилни пътища, те да бъдат ремонтирани и приведени в подходящо експлоатационно състояние.
2. При затрупване на прилежащи отводнителни съоръжения, те да бъдат почистени и приведени в добро състояние.
3. ....  
.....  
.....

Изготвил: .....  
/ Пламен Пенев /

Проверил: .....  
/инж. Невелин Неделчев /